Comune di Viola
Provincia di Cuneo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO FABBRICATO IN ALPEGGIO BRIC NEJ

COMMITTENTE: Comune di VIOLA

Data, 07/07/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 01.A01.A17. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica							
	ampliamento per locale stagionatura		9,00	4,500	2,500	101,25		
	ampliamento tettoia (superficie intervento xalteza media di scavo)	70,00	0,50			35,00		
	SOMMANO m³					136,25	28,46	3´877,68
2 01.A02.B20. 010	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... non armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25. COMPRENSIVO DI SISTEMAZIONE DELLE MAZZETTE E DEGLI ARCHITRAVI IN PIETRA per aperture su murature primetrali esistenti							
	porte nuovo collegamente fabbricato esistente	2,00	1,00	2,200	0,600	2,64		
	finestra locale vendita	2,00	0,60		0,600	0,72		
	apertura accesso locale stagionatura	1,00	1,00	2,200	0,600	1,32		
	SOMMANO m³					4,68	680,57	3´185,07
3 01.A02.B20. 015	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... ariche, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25							
	taglio muretto di scannafosso per collegamento nuovo locale stagionatura *(lung.=0,3*1,2)		0,36	1,500		0,54		
	soletta	1,00	0,20	1,200		0,24		
	SOMMANO m³					0,78	906,77	707,28
4 01.A04.B20. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto ... con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30							
	platea fondazione locale stagionatura		3,50	7,500	0,300	7,88		
	fondazione locale esterno		1,20	7,000	0,400	3,36		
	platea nuovo deposito esterno (superficie x altezza)	61,00			0,150	9,15		
	SOMMANO m³					20,39	108,30	2´208,24
5 01.A04.B25. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terre ... e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C28/35							
	muri di contenimento locale stagionatura *(par.ug.=3+3+7)	13,00		0,300	2,500	9,75		
	plinti	0,80		2,000	1,500	2,40		
	elevazione muri	7,00		0,300	2,500	5,25		
	volta armata di copertura locale stagionatura	7,00		0,200	3,300	4,62		
	SOMMANO m³					22,02	120,00	2´642,40
6 01.A04.C30. 015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate							
						20,39		
						22,05		
	SOMMANO m³					42,44	25,11	1´065,67
	A RIPORTARE							13´686,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							13´686,34
7 01.A04.F00.015	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti							
		20,39			60,000	1´223,40		
		22,02			100,000	2´202,00		
	SOMMANO kg					3´425,40	1,53	5´240,86
8 17.P06.A05.005	Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuità Per giorno o frazione di giorno durante le fasi di scavo e getto della struttura di fondazione					2,00		
	SOMMANO d					2,00	564,92	1´129,84
9 01.A04.H00.010	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamen ... sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista							
	fondazione locale stagionatura *(par.ug.=3,5+3,5+7,5)	14,50	0,30	2,000		8,70		
	elevazione locale stagionatura	13,00	2,50	2,000		65,00		
	plinti *(par.ug.=0,8+1,1+0,8+1,1)	3,80	4,00	4,000		60,80		
	fondazione muro contenimento	7,00	0,40	2,000		5,60		
	elevazione muro contenimento	7,00	2,50	2,000		35,00		
	volta	7,00	3,50	1,100		26,95		
	SOMMANO m²					202,05	45,09	9´110,43
10 03.P09.D01.005	Pannelli in silicato di calcio, per l'isolamento termoacustico a cappotto di facciate e soffitti; permeabili al vapore, antincendio, traspirabili, incombustibili (classe 0). Lambda = 0,045 W/mK Spessore 6 cm							
	PARETE INTERNA LOCALE ABITATIVO *(par.ug.=7+7+4+4+4)	26,00			2,500	65,00		
	SOMMANO m²					65,00	22,15	1´439,75
11 02.P40.I35.010	Solaio in legno posato a vista, eseguito con tavolato in larice d'America (pitch-pine) rifilato, accostato ed inchiodato, spessore cm 5, compresa imprimitura di antitarlo ed antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento.							
			7,00	5,800		40,60		
	SOMMANO m²					40,60	64,16	2´604,90
12 02.P65.P26.010	Posa in opera di pavimento in lastre grezze delle dimensioni standard di cm 20x40, 25x50 e 30x60 compresa la formazione di sottofondo dello spessore di cm 5, eseguito con malta cem ... osata a kg 300 di cemento, compresa la successiva stuccatura con cemento bianco, esclusa la levigatura e la lucidatura .							
	locale vendita					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	76,10	3´805,00
13 01.A07.F10.005	Centinatura di volte ed architravi di qualsiasi luce, forma e sesto, eseguita con tavole di orditura in travetti di legno, compresa la sagomatura delle centine e dei tavolati, la c ... superfici delle volte e degli architravi Per volte ed architravi situate ad un massimo di m 5.00 dal piano di calpestio							
			7,00	3,000		21,00		
	SOMMANO m²					21,00	178,81	3´755,01
14 01.P07.B45.0	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo							
	A RIPORTARE							40´772,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40´772,13
05	omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40							
	nuova camera	5,00	3,40			17,00		
	bagno	1,50	3,40			5,10		
	rivestimento *(larg.=1,5+3,4)	2,00	2,00	4,900		19,60		
	SOMMANO m²					41,70	24,28	1´012,48
15 01.A11.A40. 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20							
	locale esposizione (superfici x cm)	50,00		10,000		500,00		
	camera e bagno *(par.ug.=17+5,10)	22,10		10,000		221,00		
	SOMMANO m²					721,00	3,46	2´494,66
16 01.A12.B70. 005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20							
						41,70		
	SOMMANO m²					41,70	29,62	1´235,15
17 01.A09.B10. 005	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato ... lti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume.							
	locale stagionatura							
	pareti *(par.ug.=3+6,5+3)	12,50			2,500	31,25		
	solaio	3,00		1,200	6,500	23,40		
	tettoia	70,00		1,200		84,00		
	SOMMANO m²					138,65	24,10	3´341,47
18 01.A11.A10. 005	FORMAZIONE DI DRENAGGI O VESPAI A RIDOSSO DI MURATURE CON L'UTILIZZO DI CIOTTOLI FORNITI DALLA DITTA, PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0.10 ESEGUITO A MACCHINA, COMPRESA L'ASSISTENZA DI UN OPERAIO							
	(par.ug.=7+4+4)	15,00	2,50		1,000	37,50		
	superficie ampliamento x altezza	70,00	0,30			21,00		
	SOMMANO mc					58,50	39,70	2´322,45
19 01.A09.B10. 010	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato ... per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm Tre fogli di cartonfeltro tenuti assieme da quattro spalmature di bitume							
	solaio in legno di copertura nuova camera e wc					40,60		
	SOMMANO m²					40,60	27,35	1´110,41
20 01.A10.A10. 005	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE DOLCE SU PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPAR ... SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2							
	contropareti locale stagionatura *(par.ug.=3+6,5+3)	12,50			2,500	31,25		
	SOMMANO mq					31,25	13,90	434,38
	A RIPORTARE							52´723,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							52´723,13
21 01.A10.B00. 065	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... in cemento con esclusione del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1					31,25		
	SOMMANO m²					31,25	13,11	409,69
22 01.P09.A10 015	Lastre di polistirolo espanso stampate, per l'isolamento termico di solai e pareti; prezzo al cm di spessore densita' 30 kg/m³, con marginatura a battente							
	SOLAIO LOCALE ABITATIVO	10,00	5,00	7,000		350,00		
	SOMMANO m²					350,00	1,13	395,50
23 01.A09.G50 005	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato per superfici in piano e simili					35,00		
	SOMMANO m²					35,00	5,56	194,60
24 01.P13.F00.0 05	CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI CON TUTTE LE LAVORAZIONI OCCORRENTI IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO							
	a corpo					240,00		
	SOMMANO Kg					240,00	1,75	420,00
25 01.A09.A60. 005	TETTO IN LASTRE DI LAMIERA ZINCATA, CON FINITURA A LOSE, POSATE SU CORRENTI DI LARICE ROSSO AVENTI SEZIONE cm 6X8, FISSATE CON APPOSITE STAFFE, VITI O BULLONI, DATO IN OPERA, COMPRESI I COLMI ED I DISPLUVI LAMIERA DEL N.24,ESCLUSA LA GROSSA ORDITURA.							
	sviluppo tetto curvo	70,00	1,20			84,00		
	SOMMANO m²					84,00	39,00	3´276,00
26 01.P16.A70.0 40	Rivestimento in tavole liscie o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati larice (Laxir Decidua) dallo spessore di cm 2-3							
	intradosso tettoia	70,00	1,10			77,00		
	parete interna ampliamento locale vendita *(par.ug.=7+7+4+4+4)	26,00	2,50			65,00		
	SOMMANO m²					142,00	17,48	2´482,16
27 01.A12.G60. 080	Rivestimenti su parete in tavole lisce, realizzate con tavole semplicemente accostate, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In castagno, (Castanea sativa)dello spessore di cm 2-3							
	parete interna locale vendita formaggi	5,51			2,500	13,78		
	SOMMANO m²					13,78	77,21	1´063,95
28 01.A17.A40. 031	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, ... In castagno							
	A RIPORTARE							60´965,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60´965,03
	(Castanea sativa) con certificazione di gestione forestale sostenibile e per quantitativi superiori a m³ 0,1							
	rivestimento parete interna locale stagionatura *(par.ug.=5+5+2,8+ 2,8)	15,60		0,040	2,500	1,56		
	STRUTTURA PORTANTE PARETI A TELAIO							
	montanti (0.18*0.12) *(par.ug.=0,18*0,12)	0,02	2,55	30,000		1,53		
	dormiente (0.20*0.18) *(larg.=7+4+7)	0,20	0,18	18,000		0,65		
	trave di bordo superiore *(larg.=7+4+7)	0,20	0,18	18,000		0,65		
	travi intermedia *(larg.=7+4+7)	0,12	0,18	18,000		0,39		
	travi di copertura (numero 4 travi)	0,12	0,18	7,000	4,000	0,60		
	travi di copertura (numero 10 travi)	0,12	0,18	4,000	10,000	0,86		
	tramezzo wc							
	montanti *(par.ug.=0,18*0,12)	0,02	2,55	6,000		0,31		
	dormiente	0,20	0,18	4,000		0,14		
	trave superiore	0,20	0,18	4,000		0,14		
	trave intermedia	0,12	0,18	4,000		0,09		
	SOMMANO m³					6,92	1´975,82	13´672,67
29 01.A17.A60. 007	Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.							
						5,91		
	SOMMANO m³					5,91	1´182,43	6´988,16
30 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)							
	locale esposizione e vendita		2,70	3,700		9,99		
	nuova camera		2,20	1,000		2,20		
	finestra wc		1,20	0,600		0,72		
	SOMMANO m²					12,91	42,35	546,74
31 01.A17.B00. 555	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto ... ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In castagno (Castanea sativa) dello spessore maggiore di mm 60							
						12,91		
	SOMMANO m²					12,91	325,17	4´197,94
32 01.A17.B80. 010	Porte, tipo per cantina, unite a maschio e femmina con due traverse orizzontali e saettone inclinato, senza telarone, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio esclusa la serratura In tavolato di larice (Larix decidua)dello spessore di mm 35							
	antone portafinestra camera	1,00	2,20			2,20		
	porta wc	1,00	2,20			2,20		
	porta locale stagionatura	1,00	2,20			2,20		
	SOMMANO m²					6,60	130,36	860,38
33 01.A17.B90. 005	Posa in opera di porte in tavolato, senza tela- rone, comprese le opere accessorie Tipo per cantina							
						6,60		
	SOMMANO m²					6,60	21,46	141,64
34 01.A17.B60. 060	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con ... 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In castagno (Castanea sativa)							
	A RIPORTARE							87´372,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87´372,56
		2,00	2,10	0,900		3,78		
	SOMMANO m²					3,78	392,68	1´484,33
35 01.A17.B70. 005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname					3,78		
	SOMMANO m²					3,78	42,99	162,50
36 01.A17.L00.0 05	Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno, in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura					12,91		
	SOMMANO m²					12,91	40,29	520,14
37 01.A18.A25. 005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, in ferro CORTEN. A lavorazione chiodata o bullonata							
	rivestimento pareti esterne in lamiera sp 2 mm *(par.ug.=7+7+4)* (larg.=8*2)	18,00	3,00	16,000		864,00		
	piastre di ancoraggio travi principali	2,00			156,000	312,00		
	piastre di ancoraggio puntoni	4,00			64,000	256,00		
	SOMMANO kg					1´432,00	4,61	6´601,52
38 01.A17.A70. 005	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru In abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici di civile abitazione							
	travi centinate	2,00	0,70	0,200	11,000	3,08		
		2,00	0,70	0,200	3,200	0,90		
	puntoni	3,20	0,32	0,200	4,000	0,82		
	travetti *(lung.=0,20*0,14)	6,40	0,03	12,000		2,30		
	SOMMANO m³					7,10	1´947,85	13´829,73
39 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone					1´432,00		
	SOMMANO kg					1´432,00	4,04	5´785,28
40 03.P14.A16.0 10	Sistema fotovoltaico per connessione in rete costituito da moduli in silicio cristallino, inverter, struttura di sostegno per tetti inclinati, esclusi cavi di connessione, quadri D ... ttazione dell'impianto, le pratiche ENEL/GSE per lo scambio sul posto da predisporre a cura di professionista abilitato.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6´030,60	6´030,60
41 03.P14.B12.0 10	Sistema solare termico a circolazione forzata per produzione di acqua calda sanitaria costituito da collettori vetrati piani, accumulo, centralina, gruppo di circolazione, vaso di ... cluse le tubazioni coibentate. Superficie netta collettori m² 4,4, capacità accumulo litri 300, vaso espansione 25 litri					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		121´786,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		121´786,66
	SOMMANO cad					1,00	1´749,65	1´749,65
42 01.A19.H50.005	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e fo ... Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5´623,88	5´623,88
43 01.P25.A60.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni							
	NUOVO MAGAZZINO ESTERNO		4,00	2,000	10,000	80,00		
			3,00		6,000	18,00		
			5,00	2,000	11,000	110,00		
	SOMMANO m²					208,00	9,31	1´936,48
44 01.P25.A70.005	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale					208,00		
	SOMMANO m²					208,00	2,92	607,36
45 01.P25.A91.005	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese					20,00		
	(par.ug.=12+6)	18,00				18,00		
	SOMMANO m²					38,00	2,45	93,10
46 01.A20.E30.005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni (par.ug.=31,00+65)	96,00				96,00		
	SOMMANO m²					96,00	4,48	430,08
47 28.A05.D15.005	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	320,39	320,39
48 28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese (par.ug.=30+30+15+15)	90,00				90,00		
	SOMMANO m					90,00	3,60	324,00
49 27.P05.A10.0	Completamento impianto elettrico per la porzione in ampliamento					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		132´871,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		132´871,60
05	SOMMANO cad					1,00	11´509,99	11´509,99
50 01.P18.A60.0 25	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 4 soglie e davanzali		0,50 0,50	4,000 3,200		2,00 1,60		
	SOMMANO m²					3,60	172,56	621,22
51 26.P03.F16.0 20	Opus incertum in pietra di LUSERNA O SIMILARE a spacco e/o tranciata cm 4-8 pavimentazione nuovo magazzino esterno					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	20,10	1´005,00
52 01.A12.L00.0 05	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo Per quantitativi di almeno m² 1 pavimentazione locale stagionatura compreso scala di collegamento (alzate e pedate)					22,00		
	SOMMANO m²					22,00	50,31	1´106,82
53 01.A12.H25. 005	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O MARMO, PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI VERTICALI, LA CUI PROVVISTA SIA COMPENSATA A METRO QUADRATO, INCLUSE LE GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DALLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE					3,60		
	SOMMANO m²					3,60	47,62	171,43
54 01.P09.A06.0 35	pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163 ... resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm isolamento esterno pareti *(larg.=7+7+4)		3,00	18,000		54,00		
	SOMMANO m²					54,00	6,03	325,62
55 03.A07.A01. 005	Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbrica ... io per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici esterne verticali					54,00		
	SOMMANO m²					54,00	40,76	2´201,04
	Parziale LAVORI A CORPO euro							149´812,72
	T O T A L E euro							149´812,72
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Data, 07/07/2018 **Il Tecnico** --- --- ---