

ALLEGATO "C"

Comune di VIOLA
Provincia di CN

STIMA DEI COSTI **DELLA SICUREZZA**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)



OGGETTO: *PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO MUNICIPALE*

COMMITTENTE: COMUNE DI VIOLA

CANTIERE: SEDE MUNICIPALE

Viola, lì Settembre 2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA


 ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
862 Dott. Ing. Alberto Ferreri

(FERRERI Ing. ALBERTO)

per presa visione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(MAESTRO Geom. Gian Marco)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.02.220.00 1 19/01/2012	Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE- Allestimento di cantiere Delimitazioni					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	10,23	132,99
2 01.01.130.00 1a 19/01/2012	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE- Allestimento di cantiere Delimitazioni [mesi:]					1,00		
	SOMMANO cad*mesi					1,00	64,38	64,38
3 04.13.100.00 1a 19/01/2012	Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE- Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Cartelli [mesi: 6]					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	1,50	1,50
4 04.13.120.00 1a 19/01/2012	Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE- Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Cartelli [mesi: 6]					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	1,13	1,13
	Parziale LAVORI A MISURA euro							200,00
	T O T A L E euro							200,00
	A R I P O R T A R E							